

Волховец		Прайс-лист на услуги монтажа продукции компании Волховец в г. Щелково						997.4903.1.05.549 1 100 348 4200 0000 0000 800.1100.3415.4200 12.03.2020			
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР И МОНТАЖ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА											
Наименование		Комментарии				Стоимость					
Выезд на замер и технический надзор за пределы города (за километр) от		Стоимость может зависеть от населенного пункта, объема и прочих условий, уточняйте информацию в салоне.				110 Р					
Выезд на технический надзор в пределах города от						2 200 Р					
Выезд на монтаж за пределы города (за километр) от						140 Р					
ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
Наименование		Расшифровка				Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм*		Двустворчатое решение с высотой полотна до 2100мм*		Доплата за каждое полотно/ обрамление/ добор высотой	
						до 2300мм**		до 2600мм		до 3000мм	
РАСПАШИНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ											
Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева		Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание, монтаж наличников. В классическом исполнении монтаж соединительного элемента. При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При заказе Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличников шириной 100 и более мм, кроме 05xx.00 и 11xx.20, необходимо заказать услугу "Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличников шириной 100 и более мм, кроме 05xx.00 и 11xx.20".				6 600 Р		9 900 Р			
Монтаж дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева и Velvet						7 810 Р		11 700 Р		1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
Монтаж дверного блока обратного открывания на компланарном коробе		Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание. Монтаж лицевых наличников с необходимой временной технологической выдержкой, монтаж обратных наличников. При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности.				9 200 Р					
РАСПАШИНЫЕ ДВЕРИ НА АЛЮМИНИЕВОМ КОРОБЕ ОБЖИМНОГО ТИПА											
Монтаж дверного блока на алюминиевом коробе обжимного типа		Монтаж короба, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание, монтаж обратных наличников, механическое крепление короба к обратным наличникам, установка уплотнителя, монтаж полотна. При монтаже доборных элементов необходимо заказать услугу "Монтаж добора для обжимных коробов" соответствующей высоты в необходимом количестве.				7 810 Р		11 700 Р		1 900 Р 3 100 Р 4 600 Р	
РАСПАШИНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОБЕ ЛЮБОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЯ (монтаж проходит в два этапа)											
Монтаж скрытого короба с навешиванием и последующим снятием полотна		Монтаж короба, полотна, фурнитуры, монтаж системы Pivot (только на чистой пол!), регулировка зазоров, запенивание. Демонтаж и аккуратная упаковка полотна в заводскую упаковку, демонтаж системы Pivot. Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в скрытый короб". Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				6 600 Р		9 900 Р		1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
Монтаж скрытого короба в потолок с навешиванием и последующим снятием полотна						8 470 Р				2 100 Р 3 300 Р 5 000 Р	
Монтаж скрытого короба без полотна		Монтаж короба, регулировка зазоров, запенивание. Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в скрытый короб". Не рекомендуется применять для полотен в потолок! Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				8 500 Р				2 100 Р 3 400 Р 5 100 Р	
Монтаж полотна в скрытый короб		Монтаж фурнитуры, монтаж полотна, регулировка зазоров. Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				3 960 Р				1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
Монтаж полотен Formato, Velvet, АКЛ.0011/0013, АКО.0013 в скрытый короб						5 720 Р				1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВОДЬЕ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА											
Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной до 950мм		Монтаж направляющей, монтаж фурнитуры, навеска полотна/полотен, при необходимости монтаж упорной стойки, без обрамления проема. При необходимости заказа обрамления проема, нужно заказать услугу "Обрамление проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При заказе двустворчатого, трехстворчатого и четырехстворчатого решения цена увеличивается в 2, 3 и 4 раза соответственно. Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				8 910 Р				3 000 Р 4 800 Р 7 300 Р	
Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной 951-1200мм						12 210 Р					
Монтаж скрытой системы крепления в потолок		Сборка системы крепления в потолок с держателями треков. Монтаж системы по уровню, монтаж треков в систему. Для получения точных размеров перегородок для заказа, после укладки напольного покрытия и подведения потолка к системе необходимо заказать услугу "Выезд на технический надзор в пределах города (КАД, МКАД)". Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				18 150 Р					
ДВЕРИ В ПЕНАЛ (монтаж проходит в два этапа)											
Монтаж кассеты системы в пенал		Подготовка, сборка конструкции, монтаж конструкции в проем на чистовое/черновое (с указанием уровня чистового заказчика) напольное покрытие. Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в пенал с обрамлением проема и в скрытый пенал". Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				13 200 Р		26 400 Р		3 300 Р 5 200 Р 7 900 Р	
Монтаж полотна в пенал с обрамлением проема и в скрытый пенал		Монтаж фурнитуры, монтаж полотна, регулировка зазоров. Обрамление проема при монтаже проема глубиной 100-150мм с обрамлением проема. При монтаже системы пенал на стену или стену большей глубины, добавляется "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При монтаже скрытого пенала монтаж обрамления системы. Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				9 900 Р		17 800 Р		1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
ДВЕРЬ-КНИЖКА											
Монтаж двери-книжки и двери-книжки на стену на компланарном коробе/коробе классика		Сборка системы, полотна, фурнитуры, монтаж системы в сборе, регулировка зазоров, запенивание, монтаж наличников. В классическом исполнении монтаж соединительного элемента. При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности.				9 200 Р		13 800 Р		1 600 Р	
ФРАМУГА											
Монтаж боковой/верхней фрамуги (одна створка)		Сборка каркаса фрамуги, сборка с коробом полотна, монтаж в проем, регулировка зазоров, механическое крепление к проему, монтаж стекла, монтаж фрамужных планок и наличников для скрытия технологического шва между коробом фрамуги и полотном.				5 900 Р					
ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											
Монтаж дверной конструкции из трех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)		Монтаж короба, полотен, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание, монтаж соединительного элемента, монтаж наличников. При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости добавляется услуга "Монтаж верхнего модуля" соответствующего размера. Если проем один, дополнительно применяем услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)".				15 100 Р				1 600 Р 2600 3900	
Монтаж дверной конструкции из четырех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)						19 800 Р					
Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из одного полотна						3 600 Р					
Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из двух полотен		Механическое крепление модуля дверного верхнего (МДВ) к коробу с последующим монтажом в соответствии с технологией монтажа распашных дверей и дверных конструкций. При монтаже дверного модуля над дверной конструкцией из одного или двух полотен, за основу необходимо брать монтаж распашных дверей для одностворчатых и двустворчатых решений на деревянном коробе.				5 400 Р					
Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из трех полотен						7 200 Р					
Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из четырех полотен						8 900 Р					
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE											
Монтаж входной двери		При необходимости демонтажа, заказать услугу "Демонтаж металлического дверного блока без сохранения элементов", монтаж входной двери, запенивание, монтаж фурнитуры. При необходимости заказа обрамления проема, необходимо заказать услугу "Обрамление проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости монтажа интерьерной панели нужно заказать услугу "Монтаж интерьерной панели на входную дверь SAFE".				8 580 Р				2 600 Р	
Монтаж интерьерной панели на входную дверь SAFE		Демонтаж уголков крепления, монтаж панели, регулировка зазоров по периметру, монтаж фурнитуры.				5 200 Р					
ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА											
Обрамление проема добором шириной до 190мм		Подготовка и монтаж добора, в классической системе, соединительных элементов. Сборка в конструкцию, запенивание. Монтаж наличников.				5 200 Р		7 800 Р		1 600 Р 2 600 Р 3 900 Р	
Обрамление проема добором шириной до 300мм						7 900 Р		11 800 Р			
Обрамление проема добором шириной до 500мм						10 500 Р		15 700 Р			
Обрамление проема добором шириной до 900мм						13 200 Р		19 800 Р			
Обрамление проема добором филеичатым шириной до 500мм		Подготовка соединительных элементов. Подготовка добора филеичатых. Сборка в конструкцию, запенивание. Монтаж наличников.				12 320 Р		18 400 Р			
Обрамление проема добором филеичатым шириной до 900мм						15 620 Р		23 400 Р			
МОНТАЖ ДОБОРОВ											
Монтаж добора шириной до 190мм		Подготовка и монтаж добора				3 080 Р		4 600 Р		400 Р 1 500 Р 2 100 Р	
Монтаж добора шириной до 300мм						3 900 Р		5 800 Р			
Монтаж добора шириной до 500мм						4 300 Р		6 400 Р			
Монтаж добора шириной до 900мм						5 900 Р		8 900 Р			
Монтаж добора филеичатых шириной до 500мм		Подготовка и монтаж добора филеичатых				5 060 Р		7 500 Р			
Монтаж добора филеичатых шириной до 900мм						6 820 Р		10 200 Р			
Монтаж добора для обжимных коробов		Подготовка и монтаж комплекта добора для обжимного короба				3 080 Р		4 600 Р		400 Р 1 500 Р 2 100 Р	
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ											
Монтаж стеновых панелей		Полная стоимость услуги (а) рассчитывается по формуле: а=б*0,2 с округлением вверх до 1000, при этом б - стоимость заказа панелей, профиль к панелям и теневого плинтуса. В случае необходимости распила и фрезеровки панелей, нужно дополнительно заказать услугу "Продольный распил панели (при необходимости с фрезеровкой паза)" в соответствии с количеством распиленных сторон панелей. В случае необходимости подготовки отверстий для монтажа розеток и выключателей, нужно дополнительно заказать услугу "Подготовка отверстия в панели для монтажа розетки/выключателя (демонтаж и монтаж розеток и выключателей не осуществляется)" в соответствии с количеством розеток, выключателей (точек выхода). Монтаж панелей Буазери включает в себя монтаж обрешетки для панелей, монтаж панелей, монтаж погонных элементов, декорирование стыков погонных элементов и мест механической фиксации элементов. Монтаж плинтуса под стеновыми панелями, как неотъемлемой части конструкции.				1 000 Р					
Монтаж наддверной панели ПВН0010		Монтаж наддверной панели ПВН0010 (10мм), монтаж боковых наличников.				3 000 Р					

дополнительные позиции		
Наименование	Цена	Единицы
Монтаж порога	1 300 Р	шт.
Монтаж и регулировка уплотнительного порога	650 Р	шт.
Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2000)	10 500 Р	шт.
Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2300)	13 200 Р	шт.
Монтаж системы мягкого закрывания на раздвижную систему	1 300 Р	компл.
Монтаж синхронного механизма на раздвижную систему	1 300 Р	компл.
Монтаж комплекта фурнитуры для двух полотен телескопик синхро-2	2 600 Р	компл.
Монтаж комплекта фурнитуры для трех полотен телескопик синхро-3	3 900 Р	компл.
Монтаж сантех.завертки/евроцилиндра/второй ручки на двуств.блок/вент.решетки/отв.планки гарпунного замка/ручки на зеркальную дверь	600 Р	шт.
Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличников шириной 100 и более мм, кроме 05хх.00 и 11хх.20	2 600 Р	компл.
Монтаж широких наличников (120, 150мм) вместо наличников стандартного размера по ширине	1 300 Р	компл.
Монтаж карниза	1 300 Р	компл.
Монтаж карниза и подпортальной планки	2 600 Р	компл.
Монтаж плинтуса высотой до 90мм включительно	850 Р	м.п.
Монтаж плинтуса высотой 100мм	1 180 Р	м.п.
Монтаж плинтуса высотой 160мм	1 890 Р	м.п.
Монтаж плинтуса с панелью	2 360 Р	м.п.
Монтаж адаптера для скрытого плинтуса	600 Р	компл.
Подпил ранее установленного плинтуса, багетов, молдингов, в зоне установки двери (за каждую единицу). Подрезка гипсокартона за сторону (лицевая, обратная).	850 Р	шт.
Демонтаж дверного блока без сохранения элементов	1 300 Р	компл.
Демонтаж металлического дверного блока без сохранения элементов	2 200 Р	компл.
Выезд мастера для выполнения работ перенесенных по просьбе клиента	6 600 Р	услуга
Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)	3 630 Р	услуга
Доплата за работы в ночное время (рассчитывается как 50% от всей суммы на монтаж с округлением вверх до 100)	100 Р	ед.
Продольный распил наличника/плинтуса (с гарантии снимается), подготовка добора для монтажа в паз под наличник либо паза короба под добор	1 100 Р	шт.
Распил короба/СЭП вдоль (с гарантии снимается) (компл.)	2 600 Р	компл.
Подпил полотна по высоте (с гарантии снимается, за исключением коллекции Secreto)	2 600 Р	шт.
Распил панели размером 150-900мм (при необходимости с фрезеровкой паза) (сторона)	1 100 Р	сторона
Распил панели размером 901-3000мм (при необходимости с фрезеровкой паза) (сторона)	3 300 Р	сторона
Подготовка отверстия в панели для монтажа розетки/выключателя (демонтаж и монтаж розеток и выключателей не осуществляется)	900 Р	шт.
Расширение проема до 150мм (глубиной до 200мм)*****	3 900 Р	сторона
Расширение проема по штукатурке/кирпичу до 50мм (глубиной до 200мм)*****	2 600 Р	сторона
Уменьшение проема с одной стороны брусом, гипсокартоном, фанерой и т.п. (материал предоставляется Заказчиком)	1 300 Р	сторона
Усиление проема для монтажа входных дверей	10 000 Р	проем
Монтаж скрытого магнитного фиксатора в мягкое напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)****	3 410 Р	шт.
Монтаж скрытого магнитного фиксатора в твердое хрупкое напольное покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)****	4 200 Р	шт.
Монтаж скрытого магнитного ограничителя	1 460 Р	шт.
Монтаж напольного ограничителя на мягкое покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)****	610 Р	шт.
Монтаж напольного ограничителя на твердое, хрупкое покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)****	610 Р	шт.
Подготовка короба при перепаде напольного покрытия (ступенька, скос и т.д.)	880 Р	компл.
Подготовка скрытого короба под чистовое напольное покрытие	1 760 Р	компл.
Компенсация выезда специалиста по монтажу из-за несоблюдения Приложения №2	6 600 Р	шт.
Демонтаж наличников без сохранения элементов (сторона)*****	100 Р	сторона
Врезка и установка в полотно, дверки для кошек и собак (с гарантии снимается)	7 100 Р	шт.
Монтаж сторонней ручки нажимного типа или сан.тех. завертки, ручки/сан.тех. завертки системы Unico при отсутствии врезки.	1 200 Р	компл.

* для монтажа обрамления проема и доборного элемента, одностворчатое решение применяется для комплектации из 2,5 штук в комплекте погонажа, двухстворчатое решение применяется для комплектации из 3 штук в комплекте погонажа

** наценка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идет от размера дверного блока

*** при монтаже сложных И(д)ивидуальных конструкций, стоимость монтажа рассчитывается как 10% от стоимости комплекта конкретного индивидуального решения

**** согласование и оценка возможности монтажа производится только после предоставления исчерпывающей информации о коммуникациях в покрытии. Если информация о коммуникациях нет, монтаж силами компании не производится.

***** при расчете монтажа облицовочных, усиленных и влагостойких дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на комбинированн короб(коробе классика, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева". При расчете монтажа шумоизоляционных дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева"

***** вынос упаковочного материала производится из расчета один комплект материала на каждый этаж без лифта либо на лифте. В стоимость услуги входит вынос в контейнер находящийся на расстоянии не более 30н от подъезда/парадной. В случае нахождения контейнера на расстоянии более 30н от подъезда/парадной, за каждые 100 метров пути прибавляется подым.подъемник на один этаж. В стоимость работ входит также уборка подъезда/парадной и/или лифта.

***** за каждые следующие 100мм умножать на 2, 3 и т.д.

***** компания не несет ответственности в случае повреждения обоев, отделки стен и элементов двери.

 Волховец	Прайс-лист на прочие услуги компании Волховец в г. Щелково			12.02.2021
Наименование	Расшифровка	Цена	Единицы	
Выезд мастера для выполнения работ заказанных из раздела прайса "Прочие услуги"	ВНИМАНИЕ! При заказе услуг из прайс-листа на прочие услуги всегда нужно добавлять данную услугу	3 630 Р	услуга	
Выезд на постгарантийное исследование и регулировку	Выезд на объект. При возможности, проведение регулировки петель на одном дверном блоке и/или обслуживании ручки, замка. Заключение о перечне необходимых услуг в случае необходимости проведения регулировок и обслуживания фурнитуры более чем на одном дверном блоке и/или демонтажа продукции (полотна, погонаж).	8 830 Р	услуга	
РАБОТЫ С ФУРНИТУРОЙ И СИСТЕМАМИ				
Регулировка скрытых петель одной межкомнатной двери	Демонтаж накладок, регулировка петель, монтаж накладок. Работы не включают демонтаж и монтаж полотна.	1 380 Р	компл.	
Замена одной скрытой, карточной, торцевой петли на межкомнатной двери	Демонтаж накладок, демонтаж полотна, демонтаж петли, монтаж одной петли, монтаж полотна, регулировка зазоров, монтаж накладок.	1 320 Р	шт.	
Регулировка петель входной двери по высоте	Демонтаж полотна, обработка штоков петель смазкой Литол, подкладка шайб по размеру, монтаж полотна. При необходимости регулировка блока прижима эксцентриком.	1 650 Р	компл.	
Обслуживание замка межкомнатной двери и ручки	Демонтаж ручки. Демонтаж и смазка замка. Монтаж замка. Проверка соосного крепления ручек, в случае отсутствия соосности перемонтаж оснований ручки. Смазывание ручки. Монтаж ручки.	1 650 Р	шт.	
Замена замка входной двери с демонтажем интерьерной панели	Демонтаж полотна. Демонтаж фурнитуры на интерьерной панели. Демонтаж углов крепления интерьерной панели. Демонтаж интерьерной панели. Вскрытие ложа замка, демонтаж замка, монтаж нового замка. Проверка работы замка. Установка ложа на замкелки. Монтаж интерьерной панели, монтаж углов крепления интерьерной панели, монтаж фурнитуры на интерьерную панель. Обработка штоков петель смазкой Литол. Монтаж полотна. Проверка работы замков. При необходимости регулировка блока прижима эксцентриком.	10 400 Р	шт.	
Замена замка входной двери без демонтажа интерьерной панели	Демонтаж фурнитуры, демонтаж замка. Монтаж замка, монтаж запорной фурнитуры.	1 680 Р	шт.	
Замена синхронного механизма в двухстворчатой двери вдоль стены	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж треков. Демонтаж синхронного механизма. Монтаж нового синхронного механизма. Монтаж полотен. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	3 900 Р	компл.	
Регулировка активаторов либо замена системы мягкого закрывания в одной раздвижной двери	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотна. В случае с системой в пенал, демонтаж трека. Регулировка либо демонтаж активатора системы мягкого закрывания. В случае неисправности системы мягкого закрывания демонтировать систему. Монтаж новой системы мягкого закрывания, монтаж активатора, монтаж полотен. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	6 500 Р	компл.	
Регулировка активатора в касете двери в пенал либо замена системы мягкого закрывания в одной двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрывание двери в пенал.	11 200 Р	компл.	
Регулировка активатора системы мягкого закрывания в системном покоем порога двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрывание двери в пенал.	1 300 Р	шт.	
Регулировка одного полотна на раздвижных дверях по высоте и притвору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	3 560 Р	шт.	
Регулировка одного полотна в дверях в пенал по высоте и притвору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	4 950 Р	шт.	
Монтаж магнита для фиксатора в полотно	При замене полотна с магнитным фиксатором, демонтаж системы магнита из полотна, сверление отверстия в новом полотне, установка системы магнита в новое полотно.	850 Р	шт.	
Замена сантех.завертки	Демонтаж установленной сантех.завертки, монтаж новой сантех.завертки	300 Р	шт.	
Монтаж либо замена шингалета	Монтаж либо замена установленного ранее шингалета	300 Р	шт.	
Монтаж либо замена ответной планки	Монтаж либо замена установленной рабле ответной планки	330 Р	шт.	
Регулировка УВС	Регулировка устройств вертикальной стабилизации в полотне	1 650 Р	компл.	
Замена комплекта фурнитуры для двух полотен телескопик сдвиг-2	Демонтаж, 1 полотна, 3 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотна, крышек.	7 050 Р	компл.	
Замена комплекта фурнитуры для трех полотен телескопик сдвиг-3	Демонтаж, 2 полотен, 5 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотен, крышек.	12 810 Р	компл.	
Регулировка мебели по уровню и монтаж всех ручек (за изделие)	Распавка изделия, установка мебели по уровню, монтаж всех ручек входящих в комплект.	2 200 Р	ед.	
ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
Монтаж либо замена наличника*	Демонтаж комплекта наличников. Подготовка по размеру и запилу нового комплекта наличника. Монтаж наличника в соответствии с рекомендациями по монтажу. При заказе КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм, необходимо заказать услугу "Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм".	1 650 Р	компл.	
Монтаж СЭЛ, ДОБ, ДОБА, НАЛА взамен существующего	Демонтаж существующего комплекта наличников. Демонтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ, при необходимости, добора. Подготовка и монтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ в соответствии с рекомендациями по монтажу. Монтаж существующего комплекта наличников. Для погонажной продукции на обжимном коробе (ДОБА, НАЛА) применяется следующий список работ: демонтаж полотна, демонтаж всех ДОБА+НАЛА, замена необходимого комплекта, сборка и монтаж всех ДОБА+НАЛА, монтаж полотна. Количество услуг всегда равно сумме комплектов ДОБА и НАЛА на конкретном дверном блоке.	3 960 Р	компл.	
Монтаж порога взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж погонажа. В случае наличия добора либо СЭЛа и добора в проеме, в котором меняется короб необходимо добавить услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При замене порога, демонтаж существующего порога, подготовка по размеру и запилу нового порога. Монтаж в соответствии с рекомендациями по монтажу. Монтаж полотна, монтаж погонажа. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	7 550 Р	шт.	
Монтаж короба взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж погонажа. В случае наличия добора либо СЭЛа и добора в проеме, в котором меняется короб необходимо добавить услугу "Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При замене порога, демонтаж существующего порога, подготовка по размеру и запилу нового порога. Монтаж в соответствии с рекомендациями по монтажу. Монтаж полотна, монтаж погонажа. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	6 250 Р	компл.	
Монтаж скрытого короба взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж фурнитуры из короба. Демонтаж чистой отделки закрывающей короб (штукатурка, ГКЛ и т.п.). Демонтаж скрытого короба. Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание. Демонтаж и аккуратная упаковка полотна в упаковку. Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в скрытый короб".	9 680 Р	компл.	
Монтаж полотна взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери вдоль стены	Демонтаж существующего полотна. Демонтаж фурнитуры. Монтаж нового полотна, монтаж фурнитуры (петли, ручка, при необходимости ответная планка/флажок). Упаковка демонтированного полотна. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	3 960 Р	шт.	
Монтаж полотна в пенал взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери в пенал	Демонтаж комплекта наличников, демонтаж ОПК, ОПМ, демонтаж полотна, демонтаж ручки из полотна. Монтаж ручки в новое полотно, монтаж полотна, монтаж ОПК,ОПМ, монтаж комплекта наличников (при необходимости монтаж нового флажка). В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	9 900 Р	шт.	
Замена уплотнителя	Замена уплотнителя на распашной межкомнатной двери, входной двери, раздвижной двери со стороны притвора, на МДВ.	1 320 Р	компл.	
Замена щеточного уплотнителя на раздвижных дверях	Демонтаж ОРС, демонтаж полотна, демонтаж щеточного уплотнителя. Монтаж нового щеточного уплотнителя, монтаж полотна, монтаж ОРС.	2 640 Р	шт.	
Замена ППЛ	Демонтаж установленной притворной планки, монтаж новой притворной планки.	1 320 Р	шт.	
Демонтаж установленного плнтуса без сохранения соответствующей высоты, вида.	Демонтаж установленного плнтуса. При монтаже нового плнтуса необходимо заказать услугу "монтаж плнтуса" соответствующей высоты, вида.	210 Р	м.п.	
Монтаж интерьерной панели взамен существующей	Демонтаж фурнитуры, демонтаж углов крепления, монтаж панели, регулировка зазоров по периметру, монтаж фурнитуры.	5 200 Р	шт.	
Доплата за высоту полотна до 2300мм	Доплата за высоту полотна более 2100мм и меньше либо равно 2300мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего"	1 600 Р	шт.	
Доплата за высоту полотна до 2600мм	Доплата за высоту полотна более 2300мм и меньше либо равно 2600мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего"	2 600 Р	шт.	
Доплата за высоту полотна до 3000мм	Доплата за высоту полотна более 2600мм и меньше либо равно 3000мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего"	3 900 Р	шт.	
Услуги по производству реставрационных работ	Количество рассчитывается в зависимости от сложности проведения реставрационных работ, затрачиваемого времени и материалов. Каждая реставрация согласовывается с заказчиком индивидуально.	100 Р	ед.	
Распаковка, пересмотр продукции и упаковка продукции (компл.) **	Распаковка продукции, осмотр на наличие дефектов, упаковка продукции обратно в упаковку или складирование в помещении с законченной отделкой, в котором не будут вестись работы.	2 200 Р	компл.	
Доплата по акту согласования дополнительных работ по доставке и подъему продукции на объект	Используется в случае выявления дополнительных или скорректированных услуг при доставке продукции	100 Р	ед.	
Сдаче всех работ по монтажу из-за не качественной продукции	Применяется только в случае отработки претензионного обращения, когда полностью срывается монтаж из-за некачественной продукции.	6 600 Р	шт.	

* эта же услуга выписывается в том случае, если требуется монтаж незавершенного по причинам несоблюдения подрядчиком клиента технологий монтажа наличника

** Обратите внимание фиксируется факт отсутствия либо наличия брака на момент проведения операции. Т.е. продукция упаковывается обратно без установки защитной пленки должным образом, вероятность повреждения продукции возрастает. Риски порчи продукции передаются заказчику услуги.